Département des Bouches-du-Rhône

Commune de Maillane

Réfection en enrobé de la Route de Saint Rémy

SELARL VIA GEO
Géomètre Expert DPLG n° 5789

Quantitatif

Etabli le 21 mai 2024

INDEX	DESIGNATION	DESIGNATION	U	Q	PU	TOT. HT.
Tranche Ferme: Réfection en enrobé de la Route de Saint Rémy						
1	TP	Travaux préparatoires	F	1		
2	SIG	Signalisation	F	1		
3	D1	Découpe de chaussée ou de béton	m	300		
4	AR	Arase bord de chaussée	m	0		
5	BA	Balayage de chaussée	m²	2000		
6	PUR	Purge	m3	150		
7	R0600	Grave concassée 0/60	m3	75		
8	R0315	Tout venant Grave non traitée remblais (0/31,5)	m3	75		
9	RAB	Rabotage, ép: 5cm	m²	1950		
10	MC	Mise à la côte des ouvrages existants	U	75		
11	REG-AV	Regard Avaloir	U	15		
12	T2	Bordure T2	m	50		
13	CC1	Caniveau CC1	m	50		
14	POT	Potelets	U	6		
15	IMP	Imprégnation	m²	2000		
16	BBMA	BBSG 0/10 mis en œuvre manuellement à raison de 150 kg/m	T	30		
17	BB 0/10	BBSG 0/10 classe 3 à raison de 150 kg/m²	T	265		
18	RAL	Ralentisseur de Type Trapézoïdal	U	2		
19	EF	Enrobé à froid	m²	50		
20	B350	Béton dosé à 350 kg/m3	m3	10		
21	ESSP	Essais de plaques	Ft	1		
22	PS	Panneau de signalisation	U	8		
23	MS	Marquage au sol	Ft	1		
		Total H.T. Tranche Ferme :				
Tranche Conditionnelle n°1: Reprofilage en Grave Bitume						
24	RAB	Rabotage, ép: 5cm	m²	1950		
25	IMP	Imprégnation cloutee	m²	1950		
26	GB 0/10	Grave Bitume 0/10	T	265		
		Total H.T. Tranche Conditionnelle n°1 :				
		Tranche Ferme + Tranche Conditionnelle n°1	**Total HT:**			
			TVA 20,0%:			
			Total TTC:			